



*Projekts “Igaunijas – Latvijas trešais 330kV
starpsavienojums”*

**Pārskats par projekta realizācijas ietvaros
izbūvējamās elektrolīnijas trasē veiktajiem
arheoloģiskās izpētes darbiem**

2. sējums.
Apbedījumu izpētes rezultāti



ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE UN UZRAUDZĪBA

PROJEKTS: **IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV
STARPSAVIENOJUMS**

OBJEKTS: **APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMAŅU MĀJĀM,
ULBROKA, STOPIŅU NOVADS**

PASŪTĪTĀJS: **A/S AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS**
REG. NR. 40003575567
DĀRZCIEMA IELA 86, RĪGA, LV-1073

IZPILDĪTĀJS: **SIA "ARCHEO"**
REG. NR. 40103392650
"LAZDAS-1", VĀNE, VĀNES PAG., KANDAVAS NOV., LV-3131

Pārskats par projekta realizācijas ietvaros izbūvējamās elektrolīnijas trasē veiktajiem arheoloģiskās izpētes darbiem

2. sējums. Apbedījumu izpētes rezultāti

IZPĒTES VADĪTĀJS, AUTORS:

Rīga, 2020



U. KALĒJS

SATURS

LNVM Par senlietu pieņemšanu pagaidu glabāšanā.....	2. lp.
Apbedījumu izpētes darbu pirmdokumentācijas saraksts.....	3. lp.
Ievads.....	4. lp.
Kapu apraksti.....	6. lp.
Kopsavilkums un secinājumi.....	18. lp.
Antropoloģiskā materiāla izpēte.....	20. lp.
Senlietu saraksts.....	33. lp.
Digitālā formāta foto saraksts.....	38. lp.
Plāni.....	18 gab.
Foto attēlu izlase.....	52 gab.

PIELIKUMS

A. Āboltniņš. *Ziņojums ar foto par vietas apsekošanu 20.03.2020* . 4 lpp.



LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS

Reģ.Nr.90000076673

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007, Latvija; tālrunis: 67223004,

E-pasts: muzejs@lnvm.lv

National History Museum of Latvia,

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007, Latvia; phone: +371 67223004

E-mail: museum@lnvm.lv

Rīgā,
2020. gada 21.oktobrī
Nr. 1-9/204

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

Par senlietu pieņemšanu pagaidu glabāšanā

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs apliecina, ka muzejs ir pieņēmis pagaidu glabāšanā senlietas no SIA "Archeo" arheologa Ulda Kalēja A/S "Augstsprieguma tīkls" projekta "Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums" ietvaros veiktās arheoloģiskās uzraudzības 2020. gadā apbedījuma vietā Dreimaņos, Ulbrokā, Stopiņu novadā un kokogļu ieguves uzkalniņā Nr. 25, Ropažu novadā (bij. Rīgas apriņķis).

Muzeja krājumā priekšmeti tiks iekļauti pēc to izskatīšanas Krājuma komisijā.

Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja direktors

Arnis Rādiņš

APBEDĪJUMU IZPĒTES DARBU PIRMDOKUMENTĀCIJAS SARAKSTS

Projekts: *“IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS”, 2020.g.*

Objekts: *APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMAŅU MĀJĀM, ULBROKA, STOPIŅU NOVADS.*

(Zemes vienības kadastra Nr. 80960030708).

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Darbu apraksts: | vienas burtnīcas 5 lpp. |
| 2. Digitālo uzmērījumu faili: | 5 gab. |
| 3. Digitālie foto JPEG formātā: | 63 gab. |

Izrakumu pirmdokumentācija glabājas SIA “Archeo” arhīvā.

IEVADS

2020. gada martā Stopiņu novadā, Ulbrokā, aptuveni 80 m uz DA no Dreimaņu mājām, zemes vienībā ar kadastra Nr. 80960030708 saistībā AS „Augstsprieguma tīkls” projekta „Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums” realizāciju, veicot balsta 01 006 pamatu izbūvi, atklājās cilvēku mirstīgās atliekas. Sākotnēji atradumu vietu apmeklēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk tekstā – NKMP) Arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Arnis Āboltiņš, objektā tiekoties ar Stopiņu novada domes un tās pieaicinātiem Brāļu kapu komitejas un meklēšanas vienība “Legenda” pārstāvjiem. Par cilvēku mirstīgo atlieku atrašanu iepriekš ziņots arī policijai. Atradumu vietas apsekošanas laikā 20.03.2020. iegūtie atradumi (militārā apģērba pogas, piekariņš – krāsainā metāla krustiņš ar uzrakstu senslāvu rakstībā) liecināja, ka apbedījumi saistāmi, iespējams, ar 18. gs. sākuma Krievijas armijas gvardes vienības karavīriem. Tāpēc NKMP turpmāko darbu veikšanai šajā vietā sniedza norādījumus par pieredzējušu arheologu piesaisti un apbedījumu izpēti (NKMP vēstule 24.03.2020. Nr. 05-01/1505, adresēta Stopiņu novada domei un AS „Augstsprieguma tīkls”). Līdz ar to šajā vietā arheoloģiskās uzraudzības darbu ietvaros atbilstoši ar A/S “Augstsprieguma tīkls” noslēgto līgumu (līguma Nr. AST/19-364, noslēgts 15.11.2019.), SIA “Archeo” arheologu komanda 2020. gada aprīlī veica arheoloģiskās izpētes darbus.

Uzsākot arheoloģiskās izpētes darbus, vispirms aptuveni 13 x 13,5 m lielajā būvbedrē (foto Nr. IMG_8644) ar lielajām dārza lāpstām veikti planēšanas darbi, pārtīrot laukumu un atklājot iespējamās kapu bedres (foto Nr. DJI_0002_1 un DJI_0013_1). Būvbedres izraktais dziļums no apkārt esošā zemes līmeņa sasniedza vidēji 60-80 cm, un šādā dziļumā dažās no atklātajām kapa bedrēm jau daļēji atsedzās tajās apbedīto cilvēku mirstīgās atliekas. Kapu bedres ieraktas gaišu smilšu pamatzemes slānī. Arheoloģiskās izpētes darbu veikšanas laikā kapu izvietojums uzmērīts ar tahimetru koordināšu sistēmā LKS-92, augstuma atzīmes lietojot relatīvajā sistēmā, bet tās ir pietuvinātas apkārtnē esošajam augstumam sistēmā LAS-2000,5, par atskaites punktu pieņemot +10,00 m (plāns K-0).

Veicot arheoloģiskos izrakumus, kopumā izpētīts 21 apbedījums. Atsedzot apbedījumus, rakšanas darbi veikti izmantojot tikai roku darbaspēku – laukuma planēšana veikta ar lielajām lāpstām, kapa bedru izsmelšana un apbedījumu attīrīšana

veikta ar sīkajiem darba instrumentiem – sapiera un dārza lāpstiņām, otiņām, koka irbulīšiem u.c. instrumentiem. Veikta atsegto apbedījumu fotofiksācija un arī grafiskā fikssācija, t.sk uzmērīšanas darbi ar tahimetru.

Apbedījumu antropoloģisko materiālu izpēti un paraugu ievākšanu turpmākajām analīzēm objektā veica Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Bioarheoloģijas nodaļas vadītājs Dr. hist. Guntis Gerhards. Antropoloģiskā materiāla izpētes atskaite iekļauta pārskatā.

Arheoloģiskās izpētes darbu laikā iegūtās senlietas nodotas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

Pēc apbedījumu arheoloģiskās izpētes darbu veikšanas, mirušo pīšļus 26.05.2020. pārapbedīja Ulbrokas kapos. Pārapbedīšanu organizēja Stopiņu novada dome.

Pārskats par veiktajiem apbedījumu izpētes darbiem un to rezultātiem sastādīts trīs drukātos eksemplāros papīra formātā, no kuriem divi eksemplāri nodoti darbu Pasūtītājam, un trešais nodots Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei. Pārskats elektroniskā formātā glabājas pie Izpildītāja, kas ierakstīts datu nesējā DVD-ROM pievienots arī katram drukātajam papīra formāta eksemplāram. Datu nesējā pievienotas arī visas darbu laikā uzņemtās fotogrāfijas, arī tās, kuras nav iekļautas pārskata drukātajā foto attēlu izlasē.

KAPU APRAKSTI

1., 2. un 8. kaps – kolektīvais apbedījums. Plāns K-0, K1-2-8 un K-8. Foto IMG_8716, IMG_8722, IMG_8757, IMG_8761, IMG_8765, IMG_8773, IMG_8778, IMG_8935 un IMG_8939.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309250-309251/y516940-516943. Balsta būvbedres A profilā kapa bedre vizuāli iezīmējas 25-30 cm dziļumā zem tumši pelēkās aramzemes virskārtas kā gaišu un tumšāku dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem, un vietām ar sīku oglīšu piejaukumu. Kapa bedre pilnībā neietilpa būvbedres teritorijā, tāpēc A virzienā profilā izrakts 1 x 1 m liels paplašinājums. Pirms kapā apbedīto atsegšanas, izraktajā 60-80 cm dziļumā kapa bedres kopējais garums 210 cm, platums galvgalī 80 cm, kājgalī 60 cm. Bedrei taisnstūra forma, R gals ar noapaļotiem stūriem, A gals noapaļots. Bedre orientēta R-A virzienā, galvgaļa R azimuts 265°.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās. Jau pārtīrot būvbedres laukumu un kapa bedres vietu, varēja konstatēt, ka šajā kapa bedrē apglabāti vismaz divi indivīdi. Pēc bedres izsmelšanas, atklājās, ka šeit ir kolektīvais apbedījums, jo kapa bedrē apglabāti trīs indivīdi, visi ar galvu R virzienā (azimuts tas pats, kas augstāk bedres aprakstā). Vispirms bedres kreisajā pusē (Z) guldīts apbedītais Nr. 8, tam blakus labajā pusē guldīts apbedītais Nr. 1, bet virs apbedītā Nr. 8 kapā guldīts apbedītais Nr. 2. Kapu numerācija piešķirta pirms bedres izsmelšanas, paralēli notiekot citu kapu fiksācijai, tāpēc šeit nav secīga apbedīto numerācija. Turklāt sākotnēji, pirms bedres izsmelšanas, bija liecības tikai par diviem iespējamiem indivīdiem šajā kapa bedrē. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10 cm, bet kopumā tas bijis lielāks, ko varēja konstatēt laukuma A profilā – 60-70 cm, neskaitot aramzemes kārtu ar velēnu.

Apbedītais Nr. 1 Skelets. Mirušais guldīts uz muguras ar galvu R virzienā kapa bedres labajā pusē, augšdaļa sākot no vidukļa nedaudz pagriezta uz labajiem sāniem. Domājams, tas liecina, ka kapa bedrē pirmais guldīts apbedītais Nr. 8 un Nr. 1 tam līdzās labajā pusē, tā augšdaļu pagriežot nedaudz uz labajiem sāniem šaurās kapa bedres dēļ. Apbedītā galvaskauss saglabājies fragmentāri, pagriezies ar skatu uz kapa bedres labo pusi. Kreisā roka saliekta elkonī, plauksta daļai, kas nav saglabājusies, iespējamā atrašanās vieta uz kreisās puses krūtīm. Arī labā roka bijusi saliekta elkonī,

apakšdelma daļai esot pāri viduklim ar plaukstu zem kreisās rokas elkoņa. Kājas nostieptas taisnas, pēdas ar pirkstu galiem vērstas uz augšu.

Piedevas. Vidusdaļā virs labās rokas apakšdelma kauliem kramenīcas aizdedzes mehānisma krams. Vidukļa vietā virs un pie labā iegurņa kopumā divas krāsainā metāla pogas ar tekstilijas paliekām. Fragmentāri saglabājies labās kājas ādas apavs.

Rituāls. Apbedītā Nr. 1 kājgalī pāris fragmentāri dzelzs (?) rūsas laukumi (pilnībā iznīkušas šķirsta naglas?) un sīkas koksnes paliekas, kas varētu būt no apbedītā šķirsta (?).

Apbedītais Nr. 2 Skelets. Mirušais guldīts virs apbedītā Nr. 8. Galvaskauss un roku kauli nav saglabājušies. Kāju kaulu stāvoklis – taisnas, kājas paralēlas viena otrai.

Piedevas. Pie ribu kauliem, kas atrodas apbedītā Nr. 8 galvas kreisajā pusē, divas krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentiem. Bet nevar izslēgt, ka šie atradumi būtu saistāmi arī ar apbedīto Nr. 8.

Apbedītais Nr. 8 Skelets. Mirušais guldīts kolektīvās kapu bedres kreisajā pusē. Galvaskauss saglabājies pilnībā, tas sasvēries nedaudz uz kreiso pusi, ar skatu augšup. Labā roka saliekta elkonī ar iespējamo plauksta atrašanās vietu pie kakla. Kreisā roka arī saliekta elkonī, apakšdelma kauliem esot ieslīpi uz augšu pāri viduklim. Kājas nostieptas taisnas.

Piedevas. Uz kreisās rokas ceturrtā pirksta gredzens. Kājgalī fragmentāri saglabājušos ādas apavu paliekas. Iespējams, ar šo apbedījumu saistāms no Arņa Āboltiņa saņemtais piekariņš, bronzas krustiņš.

3. kaps. Plāns K-0 un K-3. Foto IMG_8719, IMG_8722, IMG_8783, IMG_8786, IMG_8788, IMG_8792, IMG_8794, IMG_8795 un IMG_8796.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309251-309252/y516939-516941. Kapa bedre pilnībā neietilpa būvbedres teritorijā, tāpēc A virzienā profilā izrakts 0,7 x 0,8 m liels paplašinājums. Bedre orientēta A-ZA – R-DR virzienā. A-ZA virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 75°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 200 cm, platums galvgalī 53 cm, kājgalī 45 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem stūriem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās. Tajā vietām konstatējamās arī sīkas oglītes. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegtas tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu A-ZA virzienā, azimuts 75°.

Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10 cm, bet tās sākotnējais dziļums bijis tāds pats kā kolektīvajam apbedījumam, ap 60 cm, neskaitot aramzemes kārtu ar velēnu.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva nedaudz noliekusies uz kreiso pusi, skats vērsts augšup. Abas rokas nedaudz ieliektas, ar plaukstām uz attiecīgās puses iegurņa – labā uz labās puses, un kreisā uz kreisās. Kājas paralēlas viena otrai.

Piedevas. Labās puses ribu daļā pie labā augšdelma un arī uz tā fragmentāri saglabājies apbedītā apģērbs – tekstilijas fragmenti ar vairākām krāsainā metāla pogām. Vēl tekstilijas fragmenti ar pogām atrodas pie labās rokas plaukstas, uz un pie labā augšstilba, kreisajā pusē sākot no vidukļa virzienā uz leju līdz pat pēdas daļai, un arī starp kājām ceļu vietā. Iespējams, apbedītajam apģērbam bijušas arī alvas/svina pogas, kuru paliekas konstatējamas uz kreisā pleca, bet tās pilnībā iznīkušas. Uz labās rokas vidējā pirksta falangas atrodas baltmetāla zīmogredzens. Zem labās rokas plaukstas uz labā iegurņa ādas maks ar monētām. Kājgalī pie kreisās kājas apakšstilba vairāki korozijas skarti dzelzs priekšmeti, uz labās kājas pēdas apava (zābaka?) dzelzs sprādze. Kājgalī kreisajā pusē likts ādas maks ar vairākiem priekšmetiem tajā (skatīt senlietu sarakstā Nr. 7a-7g).

Rituāls. Zem apbedītā labās kājas pēdas atrodas aptuveni 7 x 10 cm liels kaļķakmens. Tā kā pamatzemē apkārtnē tādu neatrodas, tad pieņemams, ka tas tur novietots apbedīšanas laikā. Starp pēdām trīs pilnībā korozijas rezultātā iznīkušu priekšmetu fragmenti, kas varētu būt apbedītā šķirsta naglas. Bet citu liecību par šķirstu nav.

4. kaps. Plāns K-0 un K-4. Foto IMG_8724, IMG_8728 un IMG_8734.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309248-309249/y516936-516938. Bedre orientēta R-DR – A-ZA virzienā. R-DR virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 255°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 190 cm, platums galvgalī 45 cm, kājgalī 40 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku ogļišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu R-DR virzienā, azimuts tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva nedaudz noliekusies uz labo pusi. Roku stāvoklis nav nosakāms, jo roku kauli nav saglabājušies. Kājas paralēlas viena otrai.

Piedevas. Kapu noņemot, zem galvaskausa fragmenta atradās piekariņš – krāsainā metāla krustiņš ar tekstilijas fragmentu un matiem.

5. kaps. Plāns K-0 un K-5. Foto IMG_8734, IMG_8737 un IMG_8742.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309249-309250/y516935-516937. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 242°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 165 (180?) cm, platums galvgalī 55 cm, kājgalī 45 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR-R virzienā, azimuts tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa līdz 10 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva, domājams, taisna, ar iespējamu skatu augšup. Roku stāvoklis nav nosakāms, jo roku kauli nav saglabājušies. Kājas paralēlas viena otrai.

Piedevas. Virs kreisā pleca kakla tuvumā krāsainā metāla sirdsveida formas sakta. Pie tās saglabājušies mati.

6. kaps. Plāns K-0 un K-6. Foto IMG_8746, IMG_8747, IMG_8810 un IMG_8811.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309245-309246/y516937-516939. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 237°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 195 cm, platums galvgalī 55 cm, kājgalī 42 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem stūriem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku oglišu piejaukumu. Izraktajā līmenī vietām tumši pelēka smilts. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR-R virzienā, azimuts apbedītajam no vidukļa uz augšu tāds pats kā kapa

bedrei fiksētais. No vidukļa uz leju kāju stāvoklis pret augšdaļu citā leņķī, vairāk R virzienā. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 35 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva novietojusies taisna ar skatu augšup. Kreisā roka saliekta elkonī ap 90° leņķī, novietota pāri viduklim ar plaukstu zem labās rokas elkoņa. Labā roka saliekta elkonī nedaudz vairāk kā 90° leņķī, novietota pāri viduklim ar plaukstu pie kreisās rokas augšdelma. Roku apakšdelmi apbedīšanas laikā varētu būt novietoti viens virs otra – labais virs kreisās. Kāju stāvoklis – paralēlas viena otrai.

Piedevas. Abu iegurņu kaulu lejasdaļā novērojamas alvas/svina rotājumu – iespējamu pogu paliekas. Pogas pilnībā iznīkušas un no kapa nav noņemamas. Daļēji saglabājušies abu kāju apavi no ādas.

7. kaps. Plāns K-0 un K-7. Foto IMG_8748, IMG_8836, IMG_8838 un IMG_8839.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309246-309247/y516936-516938. Bedre orientēta R-DR – A-ZA virzienā. R-DR virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 253°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 192 cm, platums galvgalī 45 cm, kājgalī 42 cm. Bedrei taisnstūra forma, galvgalis noapaļots, kājgalī ar noapaļotiem stūriem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu R-DR virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10-15 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts, augšdaļu sagriežot daļēji uz labajiem sāniem, kas varētu būt noticis šaurās kapa bedres dēļ. Līdz ar to arī galva novietojusies ar skatu uz labo (DA) pusi. Kreisā roka saliekta elkonī ap 90° leņķī, novietota pāri viduklim ar plaukstu zem labās rokas elkoņa. Labā roka pilnībā saliekta elkonī ar plaukstu vietu pie zoda, varētu būt atradusies zem zoda. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai.

Piedevas. Starp labās puses ribu kauliem pie labās rokas elkoņa atrodas krāsainā metāla sadalītājs. Vidukļa rajonā labā elkoņa tuvumā atrodas alvas/svina rotājumu – iespējamu pogu paliekas. Poga pilnībā iznīkusī un no kapa nav noņemama.

9. un 10. kaps - dubultapbedījums. Plāns K-0 un K-9-10. Foto IMG_8780, IMG_8814, IMG_8816 un IMG_8819.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309252-309253/y516936-516938. Bedre orientēta R-DR – A-ZA virzienā. R-DR virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 259°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 200 cm, platums galvgalī 80 cm, kājgalī 86 cm. Bedrei taisnstūra forma, galvgalis noapaļots, kājgalī ar noapaļotiem stūriem.

Kapa bedri izsmēlot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegti tajā apbedīto cilvēku mirstīgās atliekas. Apbedītie orientēti ar galvgali R-DR virzienā, azimuts apbedītajiem tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10-15 cm.

Apbedītais Nr. 9 Skelets. Mirušais guldīts kapa bedres labajā (DA) pusē. Kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galvas stāvoklis nav nosakāms, jo šī skeleta daļa nav saglabājusies. No rokām fragmentāri saglabājusies tikai kreisā, kas varētu būt bijusi saliekta elkonī ar plaukstu uz krūtīm. No kājām saglabājusies arī tikai kreisā kāja, kas novietota taisni.

Piedevas. Pie kakla skriemeļiem labajā pusē piekariņš – krāsainā metāla krustiņš. Virs labā pleca, pie labā iegurņa kaula fragmenta, kreisās kājas augšstilba un arī apakšstilba krāsainā no apbedītā apģērba saglabājušās krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentiem. Vidukļa rajonā starp abiem apbedītajiem konstatējamās alvas/svina rotājumu – iespējamu pogu paliekas. Pogas pilnībā iznīkušas un no kapa nav noņemamas.

Apbedītais Nr. 10 Skelets. Mirušais guldīts kapa bedres kreisajā pusē. Kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. No galvaskausa saglabājies vien neliels fragments, bet tas šķiet atrodas tālāk, nekā tam vajadzētu būt, t.i. no vietas, kur būtu jāatrodas galvai. Roku stāvoklis nav nosakāms, jo to kauli nav saglabājusies. Kāju stāvoklis – paralēlas viena otrai.

Piedevas. Uz kreisā iegurņa tā augšpusē atrodas vienas rokas pirksta pāris kauli un uz viena no tiem ir krāsainā metāla slēgta tipa gredzens. Pie kreisās kājas augšstilba iekšpusē tekstilijas fragmenti ar krāsainā metāla pogām no apbedītā apģērba.

11. kaps. Plāns K-0 un K-11. Foto IMG_8823.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309255-309256/y516932-516934. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa domājamais galvgalis, azimuts 236°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 177 cm, platums galvgalī 70-74 cm, kājgalī 54 cm. Bedrei taisnstūra forma, galvgalis izstiepts, noapaļots, kājgalis arī noapaļots.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvgali DR-R virzienā. Azimuts apbedītajam kopumā tāds pats kā kapa bedrei fiksētais, bet augšdaļa sākot no roku elkoņu vietām orientēta nedaudz vairāk R virzienā. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10-15 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī (ar piebildi par augšdaļas novirzi vairāk rietumu virzienā). Galvas stāvoklis nav nosakāms, jo trūkst galvaskausa. Kreisā roka pilnībā saliekta elkonī ar plaukstu uz tās pašas puses, t.i. kreisā pleca. Labā roka saliekta elkonī nedaudz vairāk kā 90° leņķī, novietota pāri viduklim. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai.

Piedevas. Uz kreisā iegurņa krāsainā metāla poga ar tekstilijas fragmentu.

12. kaps. Plāns K-0 un K-12-17. Foto IMG_8872 un IMG_8873.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309248-309250/y516933-516935. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 234°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 200 cm, platums galvgalī 50-55 cm, vidusdaļā 63 cm un kājgalī 55 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR-R virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa 5-10 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, ar iespējamu augšdaļas novirzi nedaudz rietumu virzienā. Galvas stāvoklis nav nosakāms, jo saglabājies vien neliels tās

fragments un daļa no žokļa. Arī roku stāvoklis nav nosakāms – kreisās rokas augšdelms atrodas paralēli augšdaļai, bet no apakšdelma ir saglabājies tikai sīks fragments. Savukārt no labās rokas atsegts vien augšdelma fragments, kas varētu būt izkustināts no savas vietas. No kāju kauliem saglabājušies tikai kreisās kājas lielo kauli fragmenti.

Piedevas. Labā pleca vietā krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentu. Starp iegurņa kauliem un nedaudz zemāk atrodas alvas/svina rotājumu – iespējamu pogu paliekas. Pogas pilnībā iznīkušas un no kapa nav noņemamas.

Rituāls. Pie kreisās kājas augšstilba un arī apakšstilba fragmenta konstatējami fragmentāri dzelzs (?) rūsas laukumi un mazi dzelzs rūsu smilšaini gabaliņi – iznīkušas iespējamā šķirista naglas (?).

13. kaps. Plāns K-0 un K-13. Foto IMG_8833.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309253-309255/y516929-516931. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 236°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums ap 200 cm, platums galvgalī 60 cm, kājgalī 57 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem. Kaps traucēts ar balsta pamatu skrūvpāļu izbūvi.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvgali DR-R virzienā. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa 5-7 cm.

Skelets. Pēc esošajiem atsegtajiem nedaudzajiem kauliem secināms, ka mirušais kapā guldīts uz muguras.

Piedevas. Apbedītā vidukļa rajonā un iegurņa apakšējā daļā krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentiem. Starp kāju augšstilbiem (?) atrodas kramenīcas krams un trīs svina lodes.

14. kaps. Plāns K-0 un K-14. Foto IMG_8847, IMG_8852, IMG_8855 un IMG_8861.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309245-309246/y516934-516936. Bedre orientēta DR-R – ZA-A virzienā. DR-R virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 244°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu

dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 195 cm, platums galvgalī 40 cm, kājgalī 35 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem stūriem, galvgalis vairāk noapaļots.

Kapa bedri izsmēlot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR-R virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa 10-15 cm. Pie apbedītā kreisā pleca izrakta bedre sākotnējās būvbedres apsekošanas laikā 20.03.2020.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galvas stāvoklis nav nosakāms, jo trūkst galvaskausa. Labajā pusē pie kakla no apbedītā saglabājušās matu šķipsnas. Kreisā roka saliekta elkonī mazāk kā 90° leņķī, atrodas slīpi pāri viduklim. Labā roka saliekta elkonī, apakšdelma daļa slīpi pāri krūtīm ar plaukstu sirds rajonā. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai.

Rituāls. Kapa kājgalī konstatējami fragmentāri dzelzs (?) rūsas laukumi un mazi dzelzs rūsas smilšaini gabaliņi – iznīkušas iespējamā šķirsta naglas (?)

15. kaps. Plāns K-0 un K-15. Foto IMG_8862, IMG_8882 un IMG_8883.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309247-309249/y516930-516932. Bedre orientēta DR – ZA virzienā. DR virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 223°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 205 cm, platums galvgalī 58 cm, kājgalī 60 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem stūriem.

Kapa bedri izsmēlot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10-15 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva, domājams atradusies taisni ar skatu augšup. Kreisā roka saliekta elkonī 90° leņķī, novietota pāri viduklim. Arī labā roka saliekta elkonī, apakšdelma daļa slīpi krūšu virzienā ar plaukstu uz krūtīm. Kāju stāvoklis – paralēlas viena otrai.

Piedevas. Kreisās puses krūšu daļā saglabājušies nelieli tekstilijas fragmenti. Pie kāju augšstilbu kauliem iegurņu kaulu tuvumā krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentu.

16. kaps. Plāns K-0 un K-16. Foto IMG_8865, IMG_8910, IMG_8911, IMG_8912, IMG_8913 un IMG_8916.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309250-309252/y516931-516933. Bedre orientēta DR – ZA virzienā. DR virziena, kas ir kapa galvgalis, azimuts 228°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 210 cm, platums galvgalī 65 cm, kājgalī 60 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku oglišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu DR virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 20 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva vērsta nedaudz uz kreiso pusi ar skatu augšup. Abas rokas saliektas elkonī, novietotas ar plaukstām uz vidukļa (jostas vietas), šķiet, labā atradusies virs kreisās. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai.

Piedevas. Uz kakla skriemeļiem piekariņš – krāsainā metāla krustiņš. Uz abiem iegurņa kauliem ornamentētas krāsainā metāla pogas ar tekstilijas fragmentiem. Starp labās kājas pēdas kauliem un fragmentāru ādas apavu paliekām atrodas monētas, to aptuvenais skaits 90 gab. (precizējams muzejā restaurācijas darbu gaitā). Pēc atrašanās apstākļiem secināms, ka apbedītajam monētas atradušās zābakā.

17. kaps. Plāns K-0 un K-12-17. Foto IMG_8872.

Kaps ietilpst LKS-92 kv. x309249-309250/y516933. Kaps saglabājies tikai daļēji. Kapa bedre, visticamāk, orientēta DR – ZA virzienā. Aptuveni 70 x 50 cm lielā laukumā no apbedītā saglabājušies vien daži skeleta kauli – fragmentāri labās rokas kauli, atsevišķas ribas un mugurkaula skriemeļa fragments (?). 17. kaps atrodas visai tuvu kapam Nr. 12, bet tā kā 17. kaps saglabājies tikai daļēji, nevar droši secināt, vai šeit būtu dubultapbedījums. Visticamāk, ka nē.

18. un 19. kaps - dubultapbedījums. Plāns K-0 un K-18-19. Foto IMG_8876, IMG_8878, IMG_8889, IMG_8892 un IMG_8899.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309246-309247/y516928-516929. Balsta būvbedres R profilā kapa bedre vizuāli iezīmējas 20-25 cm dziļumā zem tumši pelēkās aramzemes virskārtas kā gaišu un tumšāku dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem, un vietām ar sīku oglīšu piejaukumu. Kapa bedre pilnībā neietilpa būvbedres teritorijā, tāpēc R virzienā profilā izrakts 1 x 0,7 m liels paplašinājums. Izraktajā būvbedres līmenī 80 cm dziļumā kapa bedres kopējais garums 188 cm, platums galvgalī 65 cm, kājgalī 60 cm. Bedre orientēta R-A virzienā, R gala azimuts 270°. Bedrei taisnstūra forma, R gals ar noapaļotiem stūriem, A gals vairāk kā noapaļots. Kapa A gals traucēts ar balsta pamatu skrūvpāļu izbūvi.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, ar sīku oglīšu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegti tajā apbedīto divu cilvēku mirstīgās atliekas. Apbedītie orientēti ar galvu R virzienā, azimuts apbedītajiem tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa 10-15 cm.

Apbedītais Nr. 18 Skelets. Mirušais guldīts kapa bedres labajā (D) pusē. Kapā guldīts uz muguras. Galva nedaudz noliekusies uz labo pusi, skats augšup. Labā roka saliekta elkonī, novietota ar plaukstu uz vidukli. Kreisā atrodas zem apbedītā Nr. 19. Kājas ceļu locītavas daļā izvērstas plati. Pēc 19. kapa noņemšanas, konstatējams, ka kreisā roka ir nedaudz saliekta elkonī, ar plaukstu pie kreisā iegurnā.

Piedevas. Galvas kreisajā pusē vairākas krāsainā metāla pogas. Plecu daļā atrodas alvas/svina rotājumu – iespējamu pogu paliekas. Pogas pilnībā iznīkušas un no kapa nav noņemamas. Viena poga atradās, kapu noņemot, zem labā iegurnā kaula.

Apbedītais Nr. 19 Skelets. Mirušais guldīts kapa bedres kreisajā (Z) pusē. Sākot no vidukļa mirušais kapa bedrē guldīts uz labajiem sāniem. Labā puse sākot no krūšu daļas atrodas virs apbedītā Nr. 18 kreisās plecu daļas un rokas augšdelma. Kreisā roka saliekta elkonī, ar plaukstu virs apbedītā Nr. 18 kreisā pleca. Labā roka atrodas zem kreisās rokas apakšdelma, gandrīz pilnībā salocīta elkonī, ar plaukstas daļu pie kakla. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai, labajai kājai atrodas virs apbedītā Nr. 18 kreisās kājas.

Piedevas. Pie galvas, krūšu daļā un uz labā iegurnā krāsainā metāla pogas. Kaklam kreisajā pusē daļēji zem pleca atrodas piekariņš – krāsainā metāla krustiņš, pie kura

saglabājusies matu šķipsna no apbedītā. Vidukļa rajonā atrodas kāds stipri korodējis dzelzs priekšmets.

20. kaps. Plāns K-0 un K-20. Foto IMG_8905 un IMG_8929.

Kaps ietilpst LKS-92 kv. x309249-309250/y516929-516930. Kaps saglabājies tikai daļēji. Kapa bedre, vistīcāmāk, orientēta DR – ZA virzienā. Aptuveni 100 x 70 cm lielā laukumā no apbedītā saglabājušies vien atsevišķi, haotiski izvietoti skeleta kauli pēc kuriem nekas tuvāk nav raksturojams.

21. kaps. Plāns K-0 un K-21. Foto IMG_8920 un IMG_8922.

Kapa bedre ietilpst LKS-92 kv. x309252-309253/y516930-516932. Bedre orientēta R – A virzienā. R virziena azimuts 265°. Bedre apkārt esošajā gaiši dzelteno smilšu pamatzemē iezīmējas kā tumšāku dzeltenu smilšu dzeltenīgas nokrāsas smilšu pārjaukums ar pelēkiem un brūniem ieslēgumiem. Kapa bedres garums 180 cm, platums galvgalī 47 cm, kājgalī 43 cm. Bedrei taisnstūra forma ar noapaļotiem galiem.

Kapa bedri izsmelot, tās pildījumā tas pats slānis ar ko bedre iezīmējās, vietām ar sīku ogļišu piejaukumu. Pēc kapa bedres izsmelšanas, atsegta tajā apbedītā cilvēka mirstīgās atliekas. Apbedītais orientēts ar galvu R virzienā, azimuts apbedītajam tāds pats kā kapa bedrei fiksētais. Kapa bedres dziļums no būvbedres izraktā līmeņa vidēji 10-15 cm.

Skelets. Mirušais kapā guldīts uz muguras, izstieptā stāvoklī. Galva taisna, ar skatu augšup. Kreisā roka saliekta elkonī 90° leņķī, novietota pāri viduklim. Labā roka ieliekta elkonī, elkoņa locītava atvirzīta no augšdaļas, plauksta daļa uz vidukļa. Kājas novietotas izstieptā stāvoklī paralēli viena otrai.

Piedevas. Labajā pusē vidukļa rajonā pie labās rokas apakšdelma un kreisās rokas plauksta daļas kopumā divas krāsainā metāla pogas.

KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI

Šī gada martā saistībā ar AS „Augstsprieguma tīkls” projekta „Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums” realizāciju veiktajos rakšanas darbos Stopiņu novadā atklāja liecības par cilvēku apbedījumiem. Būvdarbus konkrētajā vietā apturēja un, iesaistoties dažādu jomu speciālistiem, noskaidrojās, ka apbedījumi ir senāki nekā sākotnēji bija domāts – tie nebija ne Pirmā un arī ne Otrā pasaules kara upuri. Aptuveni 13 x 13,5 m lielajā būvbedrē uzsāka arheoloģiskās izpētes darbus un to rezultātā atklāja 21 cilvēku apbedījumus.

Mirušie bija apbedīti atbilstoši kristīgajām tradīcijām, izņemot vienu apbedījumu, kur mirušais kapā guldīts ar galvgali austrumu virzienā. Galvenokārt mirušie apbedīti pa vienam individuālās kapu bedrēs, bet divos gadījumos vienā kapa bedrē blakus viens otram bija likti divi indivīdi un vienā gadījumā pat trīs, kur trešais bija guldīts virs diviem blakus liktajiem.

Pēc priekšmetiem, kas atrasti pie apbedītajiem – apģērba pogas un monētas, no kurām šobrīd noteiktajām jaunākās ir Zviedrijas karaļa Kārļa XI laikā kaltie šiliņi, secināms, ka apbedījumi attiecināmi uz laika posmu pēc 1660. gada. Monētas atrastas pie diviem apbedītajiem. Vienā gadījumā aptuveni 90 gab. monētas atradās apbedītā zābakā, bet otrā tās bija ādas maciņā. Savukārt apģērba pogas un citi atrastie priekšmeti – šaujāmieroča kramenīcas krami un svina lodes, liecina, ka apbedītie ir karavīri. Pie viena apbedītā apģērba rezerves pogas, kramenīcas krami un svina lode atradās ādas maciņā, kas likts apbedītā kājgalī. Tā kā četros gadījumos pie apbedītajiem atrasti arī piekariņi – no krāsainā metāla darināti pareizticīgajiem raksturīgi krustiņi, tad nešaubīgi apbedītie saistāmi ar Krievijas armijas karavīriem.

Analizējot atradumus kopumā un izvērtējot tos kontekstā ar vēsturisko situāciju, secināms, ka apbedītie, visticamāk, ir Krievijas cara Pētera I armijas gvardes vienības karavīri un saistāmi ar Lielā ziemeļu kara notikumiem. Šī kara vidus posmā Pētera I karaspēks 1709. gada novembrī aplenca Rīgu un aplenkums ilga līdz pat 1710. gada jūlijam. Atzīmējams, ka krievu feldmaršals Boriss Šeremetjevs 1709.-1710. gadā savu kara nometni iekārtoja Pierīgā esošajā Dreiliņu muižā. Šeit arī 1710. gada jūlijā Rīgas pilsētas rāte, ģildes un Vidzemes bruņniecība parakstīja padošanās aktu Krievijas caram. Jāatzīmē arī, ka Rīgas padošanās notika arī bada un mēra epidēmijas iespaidā.

Apbedījuma izpētē tika pieaicināts arī antropologs, pēc kura veiktajiem pētījumiem pirmie secinājumi ir, ka visi apbedītie ir vīrieša dzimuma, izņemot trīs apbedītos, kuriem dzimums sliktās kaulu saglabātības dēļ nebija nosakāms. Nevienam apbedītajam nekonstatēja iespējamās kara kaujās gūtas traumas – cirtienu, šautas u.c. iespējamu ievainojumu pēdas. Apbedīto cilvēku kaulu saglabātības pakāpe gan bija visai sliktā, un, iespējams, liecības par ievainojumiem līdz ar to arī zudušas.

Bet apbedīto nāves cēlonis varēja būt ne tikai kara darbībā gūtās traumas. Kā ļoti ticams karavīru nāves cēlonis varētu būt arī saslimšana ar jau minēto mēri. Tieši šajā laikā arī Latvijas teritorijā plosījās mēris, ko vēsturiski apzīmējam ar nosaukumu Lielā mēra epidēmija. Vai saslimšana ar mēri tik tiešām bija karavīru nāves cēlonis, iespējams, varēs noteikt tikai pēc no apbedītajiem paņemto kaulu materiāla paraugu turpmākās iespējamās izpētes – analīžu veikšanas.

A/S "Augstsprieguma tīkls" projekts "Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums".
Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads
(zemes vienības kadastra Nr. 80960030708).

Antropoloģiskā materiāla izpēte

Kaps Nr. 1

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 171,7 cm

Saglabātība: ļoti slikta, kauli drūpoši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskausa atsevišķu kaulu fragmenti;
- apakšžokļa fragments, salūzis ar atsevišķiem zobiem;
- mugurkaula kakla daļas C7- C12 un josta daļas Th1 – Th5 skriemeļu fragmenti;
- labās puses lāpstiņas kaula fragments;
- labās puses augšdelma kaula vidusdaļas fragments;
- kreisās puses augšdelma kauls (315 mm);
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (470 mm);
- labās puses augšstilba kauls (475 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (385 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 2

Dzimums: vīrietis (?)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 167,9 cm

Saglabātība: ļoti slikta, kauli drūpoši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- atsevišķi kakla daļas skriemeļu fragmenti;
- ribu fragmenti;
- kreisās puses augšstilba kauls (445 mm);
- labās puses augšstilba kauls (445 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (345 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (345 mm);
- labās puses iegurņa kaula fragments;

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 3

Dzimums: vīrietis (pēc galvaskausa, kaulu garuma)

Vecums: 45 – 55 gadi

Ķermeņa garums : 173,2 cm

Saglabātība: ļoti slikta, kauli drūpoši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskausa atsevišķu kaulu fragmenti;
- apakšžokļa fragments, ar atsevišķiem zobiem;
- mugurkaula kakla daļas un krūšu daļas skriemeļu fragmenti;
- kreisās puses lāpstiņas kaula fragments;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- labās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- atsevišķi rokas pirkstu kauli;
- kreisās puses augšstilba kauls (460 mm);
- labās puses augšstilba kauls (460 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- labās puses apakšstilba mazais kauls, fragments;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puse iegurņa kaula fragments;
- krustu kaulu fragments.
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 4

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 174,7 cm

Saglabātība: ļoti slikta, kauli drūpoši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- sīki galvaskausa fragmenti;
- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- kreisās puses lāpstiņas kaula fragments;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- atsevišķas ribas;
- labās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses augšdelma kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (480 mm);
- labās puses augšstilba kauls (480 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses papēža kauli.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 5

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 170,5 cm

Saglabātība: slikta,

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskausa fragmenti;
- mugurkaula skriemeļu fragmenti, labāk saglabājušies kakla daļas;
- kreisās puses lāpstiņas kaula fragments;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- atsevišķas ribas;
- kreisās puses augšstilba kauls (450 mm);
- labās puses augšstilba kauls (450 mm);
- apakšstilba kaulu fragmenti.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 6

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula)

Vecums: 30 – 35 gadi

Ķermeņa garums : 170,7 cm

Saglabātība: ļoti slikta, visi kauli stipri izdēdējuši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- izdēdējuši galvaskausa atsevišķu kaulu fragmenti;
- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- kreisās puses lāpstiņas kaula fragments;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- izdēdējušu ribu fragmenti;
- labās puses augšdelma kauls (320 mm);
- kreisās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- atsevišķi rokas pirkstu kauli;
- kreisās puses augšstilba kauls (450 mm);
- labās puses augšstilba kauls (450 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (370 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (370 mm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puse iegurņa kaula fragments;
- krustu kaulu fragments.
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 7

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 173,2 cm

Saglabātība: ļoti slikta, labāk saglabājušies kāju kauli

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskausa atsevišķu kaulu fragmenti;
- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- izdēdējušu ribu fragmenti;
- labās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- atsevišķi rokas pirkstu kauli;
- kreisās puses augšstilba kauls (460 mm);

- labās puses augšstilba kauls (460 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (390 mm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puse iegurņa kaula fragments;
- krustu kaulu fragments.
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti.
- Abu pušu ceļgala kauli.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 8

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: 35 – 45 gadi (pēc galvaskausa šuvēm, iegurņa kaula)

Ķermeņa garums : 171,3 cm

Saglabātība: slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskauss ar apakšžokli;
- kreisās puses atslēgas kauls;
- kreisās puses lāpstiņas fragments;
- atsevišķas ribas;
- mugurkaula skriemeļi;
- kreisās puses augšdelma kauls (330 mm);
- labās puses augšdelma kauls (330 mm);
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (453 mm);
- labās puses augšstilba kauls (460 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls fragmentārs;
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls fragmentārs;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti;
- krustu kaula fragments.

Skeleta pataloģijas:

- galvaskausam netika konstatētas;
- pārējiem kauliem to sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 9

Dzimums: vīrietis (pēc kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 170,5 cm

Saglabātība: ļoti slikta, visi kauli stipri izdēdējuši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- abu pušu lāpstiņas kaulu fragments;
- abu atslēgas kaulu fragmenti;
- izdēdējušu ribu fragmenti;
- labās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses augšdelma kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (450 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls fragments.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 10

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 170,3 cm

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- izdēdējušu ribu fragmenti;
- kreisās puses augšstilba kauls (448 mm);
- kreisās puses augšstilba kauls (450 mm);
- abu pušu apakšstilba lielo kaulu fragmenti;
- labās puses apakšstilba mazā kaula fragments;
- krustu kauls;
- abu pušu iegurņa kaulu fragmenti.

Skeleta pataloģijas:

- kaulu sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 11

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas)

Vecums: 18 – 20 gadi

Ķermeņa garums : 165,0 cm

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- kreisās puses atslēgas kauls;
- kreisās puses lāpstiņas fragments;
- labās puses atslēgas kauls;
- labās puses lāpstiņas fragments;
- atsevišķas ribas;
- mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- kreisās puses augšdelma kauls (300 mm);
- labās puses augšdelma kauls;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (426 mm);
- labās puses augšstilba kauls (423 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls fragmentārs;
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls fragmentārs;
- abu pušu apakšstilba mazo kaulu fragmenti;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti;
- krustu kaula fragments.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 12

Dzimums: nenosakāms

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : nenosakāms

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- galvaskausa pakauša kauls;
- atsevišķu ribu fragmenti;
- labās puses augšdelma vidusdaļas fragments.
- atsevišķi mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- abu pušu iegurņa kaulu sīki fragmenti;
- kreisās puses augšstilba kaula fragments;
- kreisās puses apakšstilba lielā kaula fragments.

Skeleta pataloģijas:

sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 13

Dzimums: vīrietis

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 169,7 cm

Saglabātība: slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- atsevišķu mugurkaula skriemeļu fragmenti;
- labās puses iegurņa fragments;
- labās puses augšstilba kauls (445 mm).

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 14

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 173,4 cm

Saglabātība: slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- kreisās puses atslēgas kauls;
- kreisās puses lāpstiņas fragments;
- labās puses atslēgas kauls;
- labās puses lāpstiņas fragments;
- atsevišķas ribas;
- mugurkaula skriemeļi;
- kreisās puses augšdelma kauls (335 mm);
- labās puses augšdelma kauls (330 mm);
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (480 mm);
- labās puses augšstilba kauls (480 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (383 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (385 mm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu fragmenti;
- krustu kaula fragments.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 15

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 175,9 cm

Saglabātība: slikta, labāk saglabājušies kāju kauli;

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- kreisās puses atslēgas kauls;
- kreisās puses lāpstiņas fragments;
- labās puses atslēgas kauls;
- labās puses lāpstiņas fragments;
- atsevišķas ribas;
- mugurkaula skriemeļi;
- kreisās puses augšdelma kauls;
- labās puses augšdelma kauls;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (485 mm);
- labās puses augšstilba kauls (490 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (398 mm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (395 mm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu kauli;
- krustu kaula fragments.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 16

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 169,7 cm

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- atsevišķi galvaskausa fragmenti;
- apakšžokļa fragments;
- kreisās puses augšdelma kauls;
- labās puses augšdelma kauls;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;

- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (445 mm);
- labās puses augšstilba kauls (445 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls;
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu kauli;

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 17

Dzimums: nenosakāms

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : nenosakāms

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- atsevišķu ribu fragmenti;
- labās puses augšdelma vidusdaļas fragments.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 18

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas, kaulu garuma)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 170,2 cm

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- fragmentārs galvaskauss ar apakšžokļa fragmentu;
- kreisās puses augšdelma kauls (320 mm);
- labās puses augšdelma kauls;
- atsevišķas ribas
- kreisās puses elkoņa kaula fragments (268 mm);
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (458 mm);
- labās puses augšstilba kauls (458 mm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls;

- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- atsevišķi kāju pirkstu kauli;

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 19

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas)

Vecums: 16 – 17 gadi

Ķermeņa garums : nenosakāms

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- fragmentārs galvaskauss ar apakšžokļa fragmentu;
- kreisās puses augšdelma kauls;
- labās puses augšdelma kauls;
- atsevišķas ribas
- mugurkaula skriemeļi;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls;
- labās puses augšstilba kauls;
- labās puses apakšstilba lielais kauls fragmentārs;
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
-

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 20

Dzimums: nenosakāms

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : nenosakāms

Saglabātība: ļoti slikta

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- kreisās labās puses augšstilba kaula fragments.
- apakšstilba fragments.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Kaps Nr. 21

Dzimums: vīrietis (pēc iegurņa kaula morfoloģijas)

Vecums: pieaudzis

Ķermeņa garums : 165,3 cm

Saglabātība: ļoti slikta, kauli stipri izdēdējuši

Izpētei pieejamie skeleta kauli :

- fragmentārs galvaskauss ar apakšžokli;
- kreisās puses augšdelma kauls;
- labās puses augšdelma kauls;
- atsevišķas ribas;
- mugurkaula skriemeļi;
- kreisās puses elkoņa kaula fragments;
- kreisās puses spieķa kaula fragments;
- labās puses elkoņa kaula fragments;
- labās puses spieķa kaula fragments;
- kreisās puses augšstilba kauls (423 cm);
- labās puses augšstilba kauls (423 cm);
- labās puses apakšstilba lielais kauls (335 cm);
- kreisās puses apakšstilba lielais kauls (335 cm);
- kreisās puses iegurņa kaula fragments;
- labās puses iegurņa fragments;
- krustu kauls
- atsevišķi kāju pirksti.

Skeleta pataloģijas:

- sliktās saglabātības pēc nevarēja noteikt.

Paraugu saraksts turpmākajām analīzēm

1. kaps – galvaskausa fragments (piramīdas kauls); ribas fragments, zobs (M1 dzeroklis);
3. kaps – 2 zobi;
5. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls);
6. kaps – 2 ribu fragmenti, 2 zobi;
7. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls); ribas fragments, zobs (M1 dzeroklis);
8. kaps - 2 ribu fragmenti, 2 zobi;
10. kaps – ribas fragments;
11. kaps – 2 ribu fragmenti, zobs (M1 dzeroklis);

- 12. kaps - 2 ribu fragmenti, zobs (M1 dzeroklis);
- 14. kaps – 2 ribu fragmenti, mugurkaula skriemeļa fragments;
- 15. kaps – 2 zobi ((M1 dzeroklis);
- 16. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls); 2 zobi ((M1 dzeroklis);
- 18. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls); 2 zobi ((M1 dzeroklis);
- 19. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls); 2 zobi ((M1 dzeroklis);
- 21. kaps - galvaskausa fragments (piramīdas kauls); ribas fragments.

Kopsavilkums

Arheoloģiskajos izrakumos pie Dreimaņu mājām (Ulbrokā, Stopiņu novads) tika atsegts 21 apbedījums. Skeleta kaulu saglabātības pakāpe lielākoties bija ļoti slikta. To lielā mērā noteica augsnes apstākļi, kā arī saimnieciskās darbības veiktie postījumi. Tomēr vairumā gadījumu izdevās noteikt apbedītā dzimumu un atsevišķos gadījumos arī vecumu. Gandrīz visos gadījumos apbedītie bija pieauguši vīrieši. Divos gadījumos (11, 19. kaps) apbedīto vecums bija 18 – 20 un 16 – 17 gadi. Iegūti dati par indivīdu ķermeņa garumu, kas bija robežās no 165 līdz 176 cm. Nevienā gadījumā netika konstatētas nāvējošas traumas vai ievainojumi. Kaulu sliktā saglabātībā neļāva veikt detalizētāku paleopatoloģisko izpēti.

Antropoloģiskais materiāls pārāpbedīts. Turpmākajiem pētījumiem paņemti kaulu paraugi, kurus varēs izmantot senās DNS noteikšanā (iespējams noteikt nāves cēloni, ja tā bijusi infekcija; precizēt indivīda izcelsmes vietu), kā arī stabilo izotopu analīzēm (uztura noteikšana).

29.10.2020.

Dr. hist. Guntis Gerhards

SENLIETU SARAKSTS

Nr. p.k.	Senlieta	Senlietas izmēri mm						Kapa Nr.	Tahimetra uzmērījuma Nr.	Koordinātes LKS-92		Dziļums LAS-2000,5 0.000 m	Datums	Piezīmes
		gar.	plat.	biez.	diam.	augst.	cits			X	Y			
1	Apava fragmenti, āda.	48 - 99,1						1.	2202	309258.759	516947.302	9.445	17.04.2020.	Labās kājas.
2	Kramenīcas krams.	28	27.9	8.9				1.	2207	309258.478	516946.111	9.246	17.04.2020.	
3	Poga, ornamentēta, fragmentāra, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			16.2	26.7		Tekst. fr. garums - 49,6	1.	2208	309258.615	516946.37	9.204	17.04.2020.	
4	Poga, krāsainais metāls ar tekstilijas fragmentu un matiem(?).	Kopējais - 41,1					Tekst. fr. garums - 37,9	1.	2212	309258.503	516946.351	9.206	17.04.2020.	Izmēri nav nosakāmi, jo poga gandrīz pilnā apjomā ir tekstilijas fragmentā.
5	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls ar tekstilijas fragmentu.			14.1	16.7		Tekst. fr. garums - 61,2	2.	2210	309258.775	516945.703	9.251	17.04.2020.	
6	Poga, krāsainais metāls.			13.3	16			2.	2211	309258.811	516945.767	9.249	17.04.2020.	
7a	Maks āda, ar aizlāpītu caurumu, makā atradās sekojoši priekšmeti (7b-7g):	112	110	5				3.	1998	309259.329	516944.834	9.224	17.04.2020.	
7b	Kramenīcas krami 4 gab.;	25,5-35	26-28	6-7										
7c	lode, svins, ar ielietņa kanālu;	ielietņa kanāls 4			16-17,5									
7d	poga, krāsainais metāls, lodveida forma;			25	19,5									
7e	pogas 5 gab., krāsainais metāls, 2 gab. ornamentētas;			12-19	29-35									
7f	pogas 5 gab., krāsainais metāls, ornamentētas, sasieta kopā ar aukliņu (zāles stiebru?);			13-13,5	19,5-20									
7g	pogas fragm. 4 gab., baltmetāls.				~ 30									
8	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			15.7	28.8		Tek. fr. garums - 21,1	3.	2076	309260.412	516946.137	9.174	17.04.2020.	
9	Poga, krāsainais metāls.			8.5	17.3			3.	2077	309260.351	516945.993	9.228	17.04.2020.	
10	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			14.4	19.1		Tekst. fr. garums - 21	3.	2078	309260.3	516945.999	9.167	17.04.2020.	
11	Poga, krāsainais metāls.			9	17.6			3.	2079	309260.284	516945.945	9.176	17.04.2020.	
12	Poga, krāsainais metāls.			13.9	18.5			3.	2080	309260.311	516945.859	9.22	17.04.2020.	
13	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			15.8	28.3		Tek. fr. garums - 24,5	3.	2081	309260.225	516945.643	9.206	17.04.2020.	
14	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			16.2	28.7		Tekst. fr. garums - 33	3.	2082	309260.171	516945.612	9.222	17.04.2020.	
15	Poga, krāsainais metāls.			13.3	26.3			3.	2083	309260.01	516945.43	9.227	17.04.2020.	
16	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			8.3	17.7		Tekst. fr. garums - 35,1	3.	2084	309259.933	516945.426	9.181	17.04.2020.	
17	Poga, krāsainais metāls.			14.1	17.5			3.	2085	309259.922	516945.342	9.191	17.04.2020.	
18	Pogas fragments, krāsainais metāls.	14.2	10.6	1.4				3.	2086	309259.879	516945.341	9.157	17.04.2020.	
19	Poga, krāsainais metāls.			12.1	18.3			3.	2087	309259.825	516945.356	9.19	17.04.2020.	
20	Poga, krāsainais metāls.			14.5	19.1			3.	2099	309259.673	516945.188	9.148	17.04.2020.	
21	Poga, krāsainais metāls.			15.1	18.7			3.	2100	309259.644	516945.22	9.152	17.04.2020.	
22	Poga, krāsainais metāls.			15.4	18.5			3.	2101	309259.628	516945.252	9.153	17.04.2020.	
23	Poga, krāsainais metāls.			15.7	18.9			3.	2102	309259.639	516945.28	9.159	17.04.2020.	
24	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			12.2	19			3.	2103	309259.665	516945.308	9.152	17.04.2020.	
25	Poga, krāsainais metāls.			15.3	19.6			3.	2104	309259.697	516945.336	9.15	17.04.2020.	
26	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			8.6	16.4			3.	2105	309259.529	516945.045	9.157	17.04.2020.	

Nr. p.k.	Senlieta	Senlietas izmēri mm					Kapa Nr.	Tahimetra uzmērījuma Nr.	Koordinātes LKS-92		Dziļums LAS-2000,5 0.000 m	Datums	Piezīmes	
		gar.	plat.	biez.	diam.	augst.			cits	X				Y
27	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			16.2	19.2		Tekst. fr. garums - 33,9	3.	2106	309259.675	516945.16	9.152	17.04.2020.	
28	Poga, krāsainais metāls.			10.2	17.2			3.	2107	309259.774	516945.312	9.195	17.04.2020.	
29	Poga, krāsainais metāls.			12.1	14.6			3.	2108	309259.741	516945.329	9.204	17.04.2020.	
30	Pogas 2 gab., krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			13,3 - 15,2	17,5 - 18,4		Tekst. fr. garums - 70,2	3.	2109	309259.633	516945.353	9.127	17.04.2020.	
31	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			14.6	19.7		Tekst. fr. garums - 31,5	3.	2110	309259.643	516945.437	9.141	17.04.2020.	
32	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			7.6	15			3.	2111	309259.673	516945.417	9.144	17.04.2020.	
33	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			12.1	20.2			3.	2112	309259.738	516945.369	9.145	17.04.2020.	
34	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			12	18.6		Tekst. fr. garums - 47,8	3.	2113	309259.765	516945.35	9.191	17.04.2020.	
35	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			12.1	21			3.	2114	309259.765	516945.424	9.141	17.04.2020.	
36	Poga, krāsainais metāls.			13.4	17.2			3.	2115	309259.785	516945.419	9.137	17.04.2020.	
37	Poga, krāsainais metāls.			14.3	28.4			3.	2116	309259.892	516945.901	9.195	17.04.2020.	
38	Pogas ~ 10 gab.*, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentiem un organisko vielu paliekām.			*	*		Tekst. fr. ar organikug arumi ~30 - 160	3.	2117 - 2118	309259.700-309259.809-	516945.494-516945.741	9.165 - 9.235	17.04.2020.	* Pogu skaits un izmēri precizējams restaurācijas darbu gaitā.
39	Poga, krāsainais metāls.			14.5	16.6			3.	2119	309259.554	516945.057	9.282	17.04.2020.	
40	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			17.9	19.2		Tekst. fr. garums - 32,5	3.	2146	309259.723	516945.31	9.116	17.04.2020.	
41	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			8.5	14.6			3.	2147	309259.75	516945.387	9.134	17.04.2020.	
42	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			18.1	30.3		Tekst. fr. garums - 72,1	3.	2148	309259.924	516945.677	9.17	17.04.2020.	
43	Slēgta tipa zīmogredzens, baltmetāls (?), ar stilizēta putna, zirga (?), koku, mēness un zvaigznes iegravētu attēlu uz garena stonstūra formas vairoga.	vairogs 21	loks 4,5-5,5; vairogs 16.5	loks 1,5-2,5	26			3.	2149	309260.037	516945.541	9.220	17.04.2020.	
44	Zābaka sprādze, fragmentāra, dzelzs.	32	40	8.9				3.	2151	309259.52	516944.992	9.189	17.04.2020.	
45	Dzelzs priekšmetu fragmenti 2 gab., ar tekstilijas fragmentiem.	98,2 un 76,9	13,9 - 9,7	4,5 - 7,8				3.	2152	309259.484	516945.15	9.162	17.04.2020.	Priekšmeti kopā ar audumu.
46	Dzelzs priekšmeta fragments ar koksnes paliekām.	139	4,2 - 16,2	9 - 22,8				3.	2153	309259.521	516945.115	9.162	17.04.2020.	
47	Dzelzs priekšmeta fragments ar tekstilijas fragmentu.	137	12,6 - 29,7	6,3 - 15,8				3.	2154	309259.582	516945.093	9.176	17.04.2020.	Priekšmets kopā ar audumu.
48	Dzelzs priekšmeta (vesera?) fragments.	91.5	14,8 - 24,9	5,7 - 19,3				3.	2155	309259.551	516945.057	9.175	17.04.2020.	
49	Zābaka sprādze, dzelzs.	45.6	34.5	4,5 - 9,4				3.	2156	309259.498	516944.93	9.177	17.04.2020.	Kreisās kājas apavam.
50	Poga, ornamentēta, fragmentāra, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			11.3	17.7		Tekst. fr. garums - 24,5	3.	2157	309260.286	516945.844	9.225	17.04.2020.	
51	Pogas, krāsainais metāls, 7 gab., ar tekstiliju fragmentiem.			16,5 - 16,9	29,1 - 31		Tekst. fr. garumi 31,7 - 93,4	3.	2196 - 2197	309260,441 - 309260,271	516946,088 - 516945,778	9,167 - 9,183	17.04.2020.	
52	Ādas maks ar monētām.*	*	*	*	*			3.	2198	309260.025	516945.519	9.206	17.04.2020.	*Maks, monētu skaits, izmērs un to noteikšana veicama pēc restaurācijas darbu izpildes.

Nr. p.k.	Senlieta	Senlietas izmēri mm					Kapa Nr.	Tahimetra uzmērījuma Nr.	Koordinātes LKS-92		Dziļums LAS-2000,5 0.000 m	Datums	Piezīmes	
		gar.	plat.	biez.	diam.	augst.			cits	X				Y
53	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			17.4	18.8		Tekst. fr. garums - 26,5	3.	2199	309259.652	516945.25	9.104	17.04.2020.	
54	Piekariņš - krustiņš, ornamentēts, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu un matiem.	47.9	30				Tekst. fr. garums - 101,9	4.	1999	309255.639	516942.453	9.19	16.04.2020.	Krustiņš pārlūzis, atrasts zem galvaskausa fragmenta.
55	Sirdsveida saktas 2 fragmenti, krāsainais metāls.	26,2 un 21,1	20,6 un 9,6	4,4 un 2,3			Zoslas garums - 26,2	5.	2010	309256.431	516941.5	9.287	16.04.2020.	
56	Apava fragmenti, āda.	44,9 - 199,4						6.	2064	309253.878	516945.079	8.936	17.04.2020.	Labās kājas.
57	Apava fragmenti, āda.	57,3 - 78,5						6.	2064	309253.878	516945.079	8.936	17.04.2020.	Kreisās kājas.
58	Sadalītājs ar 2 riņķīšiem, krāsainais metāls.	17.6	17.9	7.6	Riņķīšu - 7,1			7.	2063	309254.654	516943.334	9.25	17.04.2020.	
59	Slēgta tipa gredzens, krāsainais metāls, ar ovālas formas vairogā iestrādātu slīpētu, ornamentētu stiklu (vai akmeni?). Gredzens (tā loks) salūzis divās daļās.	vairogs 19	loks 4; vairogs 14.3	loks 2	24			8.	2209	309258.677	516946.117	9.238	17.04.2020.	Uz kreisās rokas 4. pirksta.
60	Apava fragmenti, āda.	33,2 - 66,2						8.	2275	309259.198	516947.222	9.403	17.04.2020.	Kreisās kājas.
61	Piekariņš - krustiņš, ar abās pusēs uzrakstu senslāvu valodā, krāsainais metāls.	45	26	2				8./2.(?)*					20.03.2020.	* Atradums, iespējams, var būt saistāms arī ar apbedīto Nr. 2 - iegūts 20.03.2020. vietas apsekošanas laikā kopā ar citiem atradumiem. Pēc tad veiktās foto fiksācijas, domājams, atradums attiecināms tieši uz šo apbedījumu.
62	Piekariņš - krustiņš, divpusēji ornamentēts, krāsainais metāls	42	25	1,5-2				9.	2162	309259.663	516941.688	9.329	17.04.2020.	
63	Poga, krāsainais metāls.			11.1	31.9			9.	2163	309259.589	516941.78	9.359	17.04.2020.	
64	Poga, krāsainais metāls.			14.4	28.4			9.	2164	309259.769	516942.178	9.319	17.04.2020.	
65	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			17.1	29.7		Tekst. fr. garums - 28,6	9.	2165	309259.797	516942.231	9.322	17.04.2020.	
66	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			11.9	32.9		Tekst. fr. garums - 39,9	9.	2166	309259.813	516942.196	9.333	17.04.2020.	
67	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			17.7	28.2		Tekst. fr. garums - 33,2	9.	2167	309260.054	516942.119	9.34	17.04.2020.	
68	Poga, krāsainais metāls.			19.5	31.2			9.	2168	309260.105	516942.139	9.329	17.04.2020.	
69	Poga, krāsainais metāls.			16	28.3			9.	2169	309260.136	516942.144	9.336	17.04.2020.	
70	Poga, krāsainais metāls ar tekstilijas fragmentu.			15.1	31.9		Tekst. fr. garums - 29,8	9.	2170	309260.279	516942.587	9.339	17.04.2020.	
71	Slēgta tipa gredzens, krāsainais metāls, ar astoņstūra formas vairogā iestrādātu slīpētu, ornamentētu stiklu (vai akmeni?).	vairogs 13	loks 2,1-3,5; vairogs 12.3	loks 2	24.5			10.	2175	309260.264	516941.846	9.369	17.04.2020.	
72	Pogas, krāsainais metāls, 3 gab. (1 ornamentēta), ar tekstiliju fragmentiem.			16.1	31.1		Tekst. fr. garumi 37,7 - 75,3	10.	2176	309260.4	516942.124	9.359	17.04.2020.	2 pogām izmēri nav nosakāmi, jo pogas gandrīz pilnā apjomā ir tekstilijas fragmentā.

Nr. p.k.	Senlieta	Senlietas izmēri mm					Kapa Nr.	Tahimetra uzmērījuma Nr.	Koordinātes LKS-92		Dziļums LAS-2000,5 0.000 m	Datums	Piezīmes	
		gar.	plat.	biez.	diam.	augst.			cits	X				Y
73	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			13.1	34.4		Tekst. fr. garums - 54,2	11.	2145	309262.024	516938.066	9.328	17.04.2020.	
74	Pogas, krāsainais metāls, 3 gab., ar tekstiliju fragmentiem.			13,5 - 16,4	30		Tekst. fr. garumi 36,7 - 62,1	12.	2187	309255.652	516939.683	9.274	17.04.2020.	
75	Lodes 3 gab., svins.				8,9 - 9,9			13.	2035	309260.481	516935.832	9.287	16.04.2020.	
76	Kramenīcas krams.	33.5	27.5	9				13.	2036	309260.449	516935.722	9.294	16.04.2020.	
77	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			15.7	23.1		Tekst. fr. garums - 48,4	13.	2037	309260.223	516935.614	9.273	16.04.2020.	
78	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			15.2	29.7		Tekst. fr. garums - 33,4	13.	2038	309260.182	516935.661	9.264	16.04.2020.	
79	Poga, krāsainais metāls.			15.8	30.2			13.	2039	309260.136	516935.338	9.246	16.04.2020.	
80	Poga, krāsainais metāls.			12.6	26.8			15.	2130	309254.819	516937.459	9.11	17.04.2020.	
81	Poga, krāsainais metāls, ar tekstilijas fragmentu.			25.1	18		Tekst. fr. garums - 23,3	15.	2131	309254.852	516937.37	9.144	17.04.2020.	
82	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			1.8	27.4			15.	2132	309255.058	516937.196	9.153	17.04.2020.	
83	Tekstilijas fragments.	51.4						15.	2133	309254.537	516936.911	9.171	17.04.2020.	
84	Tekstilijas fragments.	84.9						16.	2019	309258.568	516938.193	9.102	16.04.2020.	Kājauta paliekas pie labās pēdas.
85	Piekariņš - krustiņš, vienpusēji ornamentēts, krāsainais metāls	43	26	2				16.	2021	309257.487	516937.331	9.095	16.04.2020.	
86	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls.			17	31			16.	2022	309257.826	516937.663	9.096	16.04.2020.	Uz labā iegurņa.
87	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls, deformēta. Pogas kājiņa (?), krāsainais metāls.			14	31			16.	2023	309257.811	516937.647	9.085	16.04.2020.	Starp iegurņa kauliem.
88	Poga, ornamentēta, krāsainais metāls, deformēta, ar tekstilijas fragmentu.			13	30.5		Tekst. fr. garums - 35	16.	2024	309257.848	516937.533	9.097	16.04.2020.	Uz kreisā iegurņa.
89	Monētas ~ 90 gab. *, sakorodējušas kopā.				*			16.	2025	309258.542	516938.169	9.089	16.04.2020.	Atradās virs labās kājas pēdas kauliem, bijušas zābakā. *Monētu skaits, izmērs un to noteikšana veicama pēc restaurācijas darbu izpildes
90	Poga, krāsainais metāls.			11.7	19.6			18.	2227	309252.279	516934.499	9.088	17.04.2020.	
91	Poga, krāsainais metāls.			12.7	18.3			18.	2228	309252.232	516934.53	9.151	17.04.2020.	
92	Poga, krāsainais metāls.			10.4	18.2			18.	2229	309252.197	516934.572	9.119	17.04.2020.	
93	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			7.6	19.3			18.	2230	309252.185	516934.6	9.095	17.04.2020.	
94	Poga, krāsainais metāls, tekstilijas fragmentā.				33.6		Tekst. fr. garums - 45,4	18.	2231	309252.247	516935.187	9.09	17.04.2020.	Biezumu nevar noteikt, jo poga no abām pusēm ir audumā.
95	Poga, krāsainais metāls.			10.2	19.1			19.	2232	309252.347	516934.425	9.096	17.04.2020.	
96	Poga, krāsainais metāls.			11.8	19.5			19.	2233	309252.366	516934.746	9.053	17.04.2020.	
97	Poga, fragmentāra, krāsainais metāls.			8.2	13.5			19.	2234	309252.472	516934.738	9.061	17.04.2020.	
98	Poga, krāsainais metāls.			11.7	19.3			19.	2235	309252.436	516934.815	9.05	17.04.2020.	
99	Poga, krāsainais metāls ar tekstilijas fragmentu.			16.6	28.9		Tekst. fr. garums - 24,4	19.	2236	309252.539	516935.127	9.098	17.04.2020.	

Nr. p.k.	Senlieta	Senlietas izmēri mm						Kapa Nr.	Tahimetra uzmērījuma Nr.	Koordinātes LKS-92		Dziļums LAS-2000,5 0.000 m	Datums	Piezīmes
		gar.	plat.	biez.	diam.	augst.	cits			X	Y			
100	Kniepkens, krāsainais metāls ar stikla(?) rotājumu.			15,9	4,8 - 16,8		Kistāla platums - 15,5 augstums - 10	19.	2237	309252.407	516934.553	9.063	17.04.2020.	
101	Piekariņš - krustiņš, ar vienā pusē uzrakstu senslāvu valodā, krāsainais metāls.	44,5	26,3	2				19.	2238	309252.537	516934.516	9.068	17.04.2020.	
102	Dzelzs priekšmetu fragmenti, 2 gab.	54,5 un 43,9	42,3 un 26,5	11,3 un 15,8				19.	2239	309252.453	516934.941	9.059	17.04.2020.	
103	Poga, krāsainais metāls, tekstilijas fragmentā.						Tekst. fr. garums - 49,5	19.	2272	309252.472	516935.13	9.031	17.04.2020.	Izmēri nav nosakāmi, jo poga gandrīz pilnā apjomā ir audumā.
104	Pogas, krāsainais metāls, 2 gab.			14,6 un 14,3	10,3 un 10,6			21.	2058	309259.066	516936.629	9.209	17.04.2020.	
105	Pogas 20 gab., krāsainais metāls, no tām vismaz 16 gab. ornamentētas, pie atsevišķām pogām sīki tekstilijas fragm., videnas kāiņā ādas siksnīņas mazs fragm.			15-16,5	18-33			SA					20.03.2020.	
106	Stikla (vai kāda cita materiāla?) lauska (mūsdienīgs?)	24	20	2,5				SA					20.03.2020.	
107	Pogas 16 gab., krāsainais metāls, no tām 5 gab. ar tekstilijas fragm., 3 gab. ornamentētas, 1 gab. saglabājusies daļēji.			10-19,5	16-32,5			SA					26.05.2020. (Pārapbedīšanas dat.)	Pogas atradās atsevišķā maisiņā bez anotācijas pie pārapbedīšanai nodotajiem cilvēku kauliem, kurus Stopiņu novada domei nodeva meklēšanas vienība "Leģenda"


ĀPBEDĪJUMU FOTOFIKSĀCIJAS DIGITĀLĀ FORMĀTA FOTO SARAKSTS

Foto Nr.	Fotogrāfijas apraksts	Skatā no ~	Datums
IMG_8644	Balsta 01 006 būvbedres kopskats pirms arheoloģiskās izpētes darbu uzsākšanas.	ZA	27.03.2020.
DJI_0002_1	Balsta 01 006 būvbedres kopskats, pēc laukuma pārtīrīšanas iezīmējušās kapu bedres. Foto redzamās apaļās bedres izraktas vietas sākotnējā apsekošanas laikā 20.03.2020.	A	06.04.2020.
DJI_0013_1	— // —	R	— // —
IMG_8716	Kapa Nr. 1., 2., un 8. bedre pirms izsmelšanas.	A	07.04.2020.
IMG_8719	Kapa Nr. 3. bedre pirms izsmelšanas.	R	— // —
IMG_8722	Kapa Nr. 1., 2., 8. un Nr. 3. bedru novietojuma kopskats.	R-DR	— // —
IMG_8757	Atsegtā kolektīvā apbedījuma kopskats, kaps Nr. 1., 2., un 8.	A	08.04.2020.
IMG_8761	— // —	R	— // —
IMG_8765	Kolektīvā apbedījuma kājgalis, saglabājušās apbedītā Nr. 1. un 8. ādas apavu paliekas tuvplānā.	ZR	— // —
IMG_8773	Kaps Nr. 2, detaļa – tekstilijas fragments ar pogām, senlietu sarakstā Nr. 5. un 6. (galvaskauss ir apbedītais Nr. 8).	A-ZA	— // —
IMG_8778	Kaps Nr. 2, detaļa – tekstilijas fragments ar pogām, senlietu sarakstā Nr. 5. un 6.	Z	— // —
IMG_8935	Balsta 01 006 būvbedres kopskats arheoloģiskās izpētes darbu procesā, pilnībā atsegts apbedītais Nr. 8 pēc apbedītā Nr. 1. un 2. noņemšanas.	A	17.04.2020.
IMG_8939	Apbedītais Nr. 8, atsegts pilnībā pēc apbedītā Nr. 1. un 2. noņemšanas.	— // —	— // —
IMG_8783	Kaps Nr. 3.	R-DR	09.04.2020.
IMG_8786	— // —	— // —	— // —
IMG_8788	— // —	D-DA	— // —
IMG_8792	Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragments ar pogām pie labā augšdelma.	D-DA	— // —
IMG_8794	Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragments ar pogām pie labā iegurņa, uz rokas pirksta falangas gredzens.	R-ZR	— // —
IMG_8795	Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragmenti ar pogām kreisās puses ceļa locītavas.	D-DA	— // —
IMG_8796	Kaps Nr. 3., detaļa – dzelzs priekšmeti un ādas maks pie kreisās kājas pēdas.	D-DA	— // —

Foto Nr.	Fotogrāfijas apraksts	Skatā no ~	Datums
IMG_8724	Foto kreisajā pusē atsegts apbedījums Nr. 4, labajā pusē darba procesā, attīrot apbedījumu Nr. 5, darbu veic arheologs M. Lūsēns.	A-ZA	07.04.2020.
IMG_8728	Kaps Nr. 4.	A-ZA	— // —
IMG_8734	Kaps Nr. 4. un 5., kopskats.	— // —	— // —
IMG_8737	Kaps Nr. 5.	ZA	— // —
IMG_8742	Kaps Nr. 5., detaļa – sirdsveida sakta virs kreisā pleca kakla tuvumā, ap saktu saglabājušies apbedītā mati.	ZA	— // —
IMG_8746	Kapu Nr. 6. un 7. bedres pirms izsmelšanas.	A-ZA	08.04.2020.
IMG_8747	Kapa Nr. 6. bedre pirms izsmelšanas.	ZA	— // —
IMG_8810	Kaps Nr. 6.	— // —	10.04.2020.
IMG_8811	Kaps Nr. 6., detaļa – kājgalī ādas apavu paliekas.	DR	— // —
IMG_8748	Kapa Nr. 7. bedre pirms izsmelšanas.	A-ZA	08.04.2020.
IMG_8836	Kaps Nr. 7.	A-ZA	10.04.2020.
IMG_8838	Kaps Nr. 7., detaļa – sadalītājs starp kreisās puses ribu kauliem, senlietu sarakstā Nr. 58.	D-DA	— // —
IMG_8839	Kaps Nr. 7.	DA-A	— // —
IMG_8780	Dubultapbedījuma Nr. 9. un 10. kapa bedre pirms izsmelšanas.	A-ZA	09.04.2020.
IMG_8814	Balsta 01 006 būvbedres kopskats arheoloģiskās izpētes darbu procesā, priekšplānā atsegts dubultapbedījums – kaps Nr. 9. un 10.	— // —	10.04.2020.
IMG_8816	Dubultapbedījums Nr. 9. un 10.	— // —	— // —
IMG_8819	Kaps Nr. 9., detaļa – pogas ar tekstilijas fragmentiem apbedītā vidukļa vietā.	— // —	— // —
IMG_8823	Kaps Nr. 11.	ZA	— // —
IMG_8872	Kaps Nr. 12. un 17.	— // —	15.04.2020.
IMG_8873	Kaps Nr. 12., detaļa – tekstilijas fragmenti un pogas pie apbedītā labā pleca.	— // —	— // —
IMG_8833	Kaps Nr. 13.	— // —	10.04.2020.
IMG_8847	Kapa Nr. 14. bedre pirms izsmelšanas.	A-ZA	14.04.2020.
IMG_8852	Kaps Nr. 14.	— // —	— // —
IMG_8855	Kaps Nr. 14., detaļa – apbedītā mati galvgaļa labajā pusē.	— // —	— // —
IMG_8861	Kaps Nr. 14., novietojuma būvbedrē kopskats.	A	— // —


Foto Nr.	Fotogrāfijas apraksts	Skatā no ~	Datums
IMG_8862	Kapa Nr. 15. bedre pirms izsmelšanas.	ZA	15.04.2020.
IMG_8882	Kaps Nr. 15.	— // —	— // —
IMG_8883	Kaps Nr. 15., detaļa – tekstilijas fragmenti apbedītā kreisās puses ribu vietā.	DA	— // —
IMG_8865	Kapa Nr. 16. bedre pirms izsmelšanas.	ZA	— // —
IMG_8910	Kaps Nr. 16.	— // —	16.04.2020.
IMG_8911	Kaps Nr. 16., detaļa – piekariņš, krāsainā metāla krustiņš, senlietu sarakstā Nr. 85.	Z	— // —
IMG_8912	Kaps Nr. 16., detaļa – poga apbedītā vidukļa vietā pie iegurņa kauliem.	ZR	— // —
IMG_8913	Kaps Nr. 16., detaļa – poga uz kreisā iegurņa tuvplānā, senlietu sarakstā Nr. 88.	— // —	— // —
IMG_8916	Kaps Nr. 16., detaļa – monētas starp labās kājas pēdu kauliem un ādas apavu paliekām, senlietu sarakstā Nr. 89.	DA-A	— // —
IMG_8876	Dubultapbedījuma Nr. 18. un 19. kapa bedres turpinājums būvbedres R profilā.	A-ZA	15.04.2020.
IMG_8878	Dubultapbedījuma Nr. 18. un 19. kapa bedre pirms izsmelšanas.	— // —	— // —
IMG_8889	Dubultapbedījums Nr. 18. un 19.	— // —	16.04.2020.
IMG_8892	— // —	ZA	— // —
IMG_8899	Kaps Nr. 19., detaļa – piekariņš, krāsainā metāla krustiņš apbedītā kakla kreisajā pusē, senlietu sarakstā Nr. 101.	A-ZA	— // —
IMG_8905	Kapa Nr. 20. bedres daļa pirms izsmelšanas.	— // —	— // —
IMG_8929	Kaps Nr. 20.	— // —	— // —
IMG_8920	Balsta 01 006 būvbedres kopskats arheoloģiskās izpētes darbu procesā, foto priekšplānā kreisajā pusē atsegti kaps Nr. 16, labajā – kaps Nr. 21.	ZA	— // —
IMG_8922	Kaps Nr. 21.	A	— // —

Balsta Nr. 01 006 būvbedres novietojums kartē (M ~)




Kartes fargments no: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2020. gads [https://kartes.lgia.gov.lv/karte/]

Balsta Nr. 01 006 būvbedres novietojums topogrāfiskajā plānā (M ~)



Topogrāfiskā plāna fragments no A/S "Augstsprieguma tīkls" projekta materiāliem

Balsta 01 006 būvbedrē atsegto apbedījumu situācijas plāns, M1:100



APZĪMĒJUMI

- 14. Apbedījumu numerācija
- ← Apbedījums orientēts virzienā ar galvu

PIEZĪMES



1. Apbedījumu uzmērīšana dabā veikta 16.-17.04.2020., uzmērīja U. Kalējs un U. Urtāns (SIA "Archeo").
2. Koordinātes norādītas Latvijas koordinātu sistēmā "LKS-92".
3. Augstuma atzīmes (+10,04) dotas relatīvajā sistēmā, pietuvinātas apkārtnes esošajam augstumam sistēmā LAS-2000,5.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAG., STOPIŅU NOV.	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS - LATVIJAS TREŠAIS 330 KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
			PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-0
IZSTRĀDĀJA	U.KALĒJS	10.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	BALSTA 01 006 BŪVBEDRĒ ATSEGTO APBEDĪJUMU SITUĀCIJAS PLĀNS	MĒROGS 1:100



APZĪMĒJUMI:

-  DZELTENA SMILTS
-  TEKSTILIJAS PALIEKAS




PIEZĪMES: 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827


			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-1-2-8
FOTO	U.KALĒJS	08.04.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	1., 2. UN DAĻĒJI 8. KAPS	MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	06.09.2020.			




Apakšā ādas maks ar monētām 52.

Apakšā krāsainā metāla poga 53.


APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



TEKSTILIJAS PALIEKAS



KRĀSAINĀ METĀLA POGAS




- PIEZĪMES:**
1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTĪE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"


"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrs.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	09.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	10.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-3
			PLĀNA NOSAUKUMS	3. KAPS	MĒROGS 1:10



Zem galvaskausa fragmenta
piekariņš - krustiņš
54.

APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrunis: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS			OBJEKTS	APBEDĪJUMA VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS		07.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS		15.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-4
				PLĀNA NOSAUKUMS	4. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:

 DZELTENA SMILTS



- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9,19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	07.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	15.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-5
			PLĀNA NOSAUKUMS	5. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



TUMŠI PELĒKA SMILTS



- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMA VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	10.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	21.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-6
			PLĀNA NOSAUKUMS	6. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:






- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAĶSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMA VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	10.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	07.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-7
			PLĀNA NOSAUKUMS	7. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:





- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	17.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LŪSĒNS	03.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-8
			PLĀNA NOSAUKUMS	8. KAPS	MĒROGS 1:10



9.KAPS



10.KAPS

Piekarinš - krāsainā metāla krustiņš 62.

Krāsainā metāla gredzens 71.

Alvas rotājuma (pogu?) paliekas

APZĪMĒJUMI:

-  DZELTENA SMILTS
-  TUMŠI PELĒKA SMILTS
-  TEKSTILIJAS PALIEKAS
-  KRĀSAINĀ METĀLA POGAS



PIEZĪMES: 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"


"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	10.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	27.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-9-10
			PLĀNA NOSAUKUMS	9. un 10. KAPS	MĒROGS 1:10



Krāsainā metāla poga
73.

APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS

- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAĶSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrunis: 29483244; 26463827


IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMA VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	10.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	09.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-11
			PLĀNA NOSAUKUMS	11. KAPS	MĒROGS 1:10

12.KAPS


17.KAPS



Krāsainā metāla poga
74.



Alvas rotājuma
(pogu?) paliekas



APZĪMĒJUMI:

-  DZELTENA SMILTS
-  TUMŠI PELĒKA SMILTS
-  TEKSTILIJAS PALIEKAS



- PIEZĪMES:**
1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.






SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	15.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LŪSĒNS	29.09.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-12-17
			PLĀNA NOSAUKUMS	12. un 17. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:

-  DZELTENA SMILTS
-  TEKSTILIJAS PALIEKAS
-  KRĀSAINĀ METĀLA POGAS




- PIEZĪMES:**
1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrunis: 29483244; 26463827

			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-13
FOTO	U.KALĒJS	10.04.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	13. KAPS	MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	M.LŪSĒNS	04.10.2020.			



APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



TUMŠI PELĒKA SMILTS



PIEZĪME: DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrunis: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPĪŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	14.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	04.10.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-14
			PLĀNA NOSAUKUMS	14. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:

-  DZELTENA SMILTS
-  TUMŠI PELĒKA SMILTS
-  TEKSTILIJAS PALIEKAS
-  KRĀSAINĀ METĀLA POGAS



- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAĶSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-15
FOTO	U.KALĒJS	15.04.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	15. KAPS	MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	M.LŪSĒNS	04.10.2020.			




Piekarinš - krāsainā metāla krustiņš 85.

Monētas 89.

Ādas zābaku paliekas, tekstilijas fragments 84.

APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



KRĀSAINĀ METĀLA POGAS

- PIEZĪMES:**
1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālr.: 29483244; 26463827


IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS		16.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LŪSĒNS		05.10.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-16
				PLĀNA NOSAUKUMS	16. KAPS	MĒROGS 1:10

18.KAPS

19.KAPS



Apakšā krāsainā
metāla poga
94.




Mati
Piekariņš - krāsainā
metāla krustiņš
101.


Dzelzs priekšmets,
korodējis 102.

Apakšā krāsainā
metāla poga
103.

APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



TUMŠI PELĒKA SMILTS



SVINA/ALVAS POGAS



- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālr.: 29483244; 26463827

IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
FOTO	U.KALĒJS	16.04.2020.	PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZSTRĀDĀJA	M.LŌSĒNS	08.10.2020.	PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-18-19
			PLĀNA NOSAUKUMS	18. un 19. KAPS	MĒROGS 1:10



APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



TUMŠI PELĒKA SMILTS




PIEZĪME: DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;




SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
Kandavas nov., LV-3131
Tālrunis: 29483244; 26463827

			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330kV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-20
FOTO	U.KALĒJS	16.04.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	20. KAPS	MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	08.10.2020.			



APZĪMĒJUMI:



DZELTENA SMILTS



KRĀSAINĀ METĀLA POGAS

- PIEZĪMES:** 1. DZIĻUMA ATZĪMES (+9.19) DOTAS RELATĪVAJĀ SISTĒMĀ, PIETUVINĀTAS APKĀRTNĒ ESOŠAJAM AUGSTUMAM SISTĒMĀ LAS-2000,5;
 2. PIE APBEDĪJUMA INVENTĀRA NORĀDĪTIE Nr. ATBILST PĀRSKATA SENLIETU SARAKSTĀ ESOŠAJIEM Nr. p. k.



SIA "Archeo"

"Lazdas - 1", Vāne, Vānes pag.
 Kandavas nov., LV-3131
 Tālr.: 29483244; 26463827

			OBJEKTS	APBEDĪJUMU VIETA PIE DREIMANU MĀJĀM, ULBROKAS PAGASTS, STOPIŅU NOVADS	PASŪTĪJUMA Nr. AST/19-364
			PROJEKTS	IGAUNIJAS – LATVIJAS TREŠAIS 330KV STARPSAVIENOJUMS	STADIJA ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE
IZPĒTES VAD.	U.KALĒJS		PASŪTĪTĀJS	A/S "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"	PLĀNS K-21
FOTO	U.KALĒJS	16.04.2020.	PLĀNA NOSAUKUMS	21. KAPS	MĒROGS 1:10
IZSTRĀDĀJA	M.LÖSĒNS	09.10.2020.			



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8644

Balsta 01 006 būvbedres kopskats pirms arheoloģiskās izpētes darbu uzsākšanas.
Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. DJI_0002_1

Balsta 01 006 būvbedres kopskats, pēc laukuma pārtīrīšanas iezīmējušās kapu bedres. Foto redzamās apaļās bedres izraktas vietās sākotnējā apsekošanas laikā 20.03.2020.
Skatā no A.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8716

Kapa Nr. 1., 2., un 8. bedre pirms izsmelšanas. Skatā no A.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8757

Atsegtā kolektīvā apbedījuma kopskats, kapa Nr. 1., 2., un 8. Skatā no A.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8761

Atsegtā kolektīvā apbedījuma
kopskats, kaps Nr. 1., 2., un 8.
Skatā no R.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8765

Kolektīvā apbedījuma kājgalis, saglabājušās apbedītā Nr. 1. un 8. ādas apavu paliekas tuvplānā.
Skatā no ZR.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8778

Kaps Nr. 2, detaļa – tekstilijas fragments ar pogām, senlietu sarakstā Nr. 5. un 6. Skatā no Z.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8719
Kapa Nr. 3. bedre pirms
izsmelšanas. Skatā no R.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8783

Kaps Nr. 3. Skatā no R-DR.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8786

Kaps Nr. 3. Skatā no R-DR.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8788

Kaps Nr. 3, no vidukļa līdz kājgalim.

Skatā no D-DA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8792

Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragments ar pogām pie labā augšdelma.

Skatā no D-DA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8794

Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragments ar pogām pie labā iegurņa, uz rokas pirksta falangas gredzens. Skatā no R-ZR.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8795

Kaps Nr. 3., detaļa – tekstilijas fragmenti ar pogām kreisās puses ceļa locītavas. Skatā no D-DA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8724

Foto kreisajā pusē atsegts apbedījums Nr. 4, labajā pusē darba procesā, attīrot apbedījumu Nr. 5, darbu veic arheologs M. Lūsēns. Skatā no A-ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8728

Kaps Nr. 4. Skatā no A-ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8737
Kaps Nr. 5. Skatā no ZA.*



*Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8742*

Kaps Nr. 5., detaļa – sirdsveida sakta virs kreisā pleca kakla tuvumā, ap saktu saglabājušies apbedītā mati. Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8747

Kapa Nr. 6. bedre pirms izsmelšanas. Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8810

Kaps Nr. 6. Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8811

Kaps Nr. 6., detaļa – kājgalī ādas apavu paliekas. Skatā no DR.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8748

Kapa Nr. 7. bedre pirms
izsmelšanas. Skatā no A-ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8836
Kaps Nr. 7. Skatā no A-ZA.*



*Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8839
Kaps Nr. 7, no vidukļa uz līdz galvai. Skatā no DA-A.*



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8939
Apbedītais Nr. 8, atsegts pilnībā pēc apbedītā Nr. 1. un 2. noņemšanas.
Skatā no A.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8780
Dubultapbedījuma Nr. 9. un 10. kapa bedre pirms izsmelšanas.
Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8814

Balsta 01 006 būvbedres kopskats arheoloģiskās izpētes darbu procesā, priekšplānā atsegts dubultapbedījums – kaps Nr. 9. un 10. Skatā no A-ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8816

Dubultapbedījums Nr. 9. un 10.
Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8819

Kaps Nr. 9., detaļa – pogas ar tekstilijas fragmentiem apbedītā vidukļa vietā. Skatā no A-ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8823

Kaps Nr. 11. Skatā no ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8872
Kaps Nr. 12. un 17.
Skatā no ZA.*



*Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_IMG_8873*

Kaps Nr. 12., detaļa – tekstilijas fragmenti un pogas pie apbedītā labā pleca. Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8833

Kaps Nr. 13.

Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8847

Kapa Nr. 14. bedre pirms izsmelšanas.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8852

Kaps Nr. 14.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8861

Kaps Nr. 14., novietojuma būvbedrē kopskats.

Skatā no A.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8862

Kapa Nr. 15. bedre pirms izsmelšanas.

Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8882

Kaps Nr. 15.

Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8865

Kapa Nr. 16 bedre pirms izsmelšanas.

Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8910

Kaps Nr. 16.

Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8911

Kaps Nr. 16., detaļa – piekariņš, krāsainā metāla krustiņš, senlietu sarakstā Nr. 85.

Skatā no Z.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8912

Kaps Nr. 16., detaļa – pogas apbedītā vidukļa vietā pie iegurņa kauliem.


Skatā no ZR.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8916

Kaps Nr. 16., detaļa – monētas starp labās kājas pēdu kauliem un ādas apavu paliekām, senlietu sarakstā Nr. 89. Skatā no DA-A.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8876

Dubultapbedījuma Nr. 18. un 19. kapa bedres turpinājums būvbedres R profilā.
Skatā no A-ZA.




Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8878

Dubultapbedījuma Nr. 18. un 19. kapa bedre pirms izsmelšanas.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8889

Dubultapbedījums Nr. 18. un 19.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8892
Dubultapbedījums Nr. 18. un 19., no vidukļa līdz galvgalim. Skatā no ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.
Foto Nr. IMG_8899
Kaps Nr. 19., detaļa – piekariņš, krāsainā metāla krustiņš apbedītā kakla kreisajā pusē, senlietu sarakstā Nr. 101. Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8905

Kapa Nr. 20. bedres daļa pirms izsmelšanas.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8929

Kaps Nr. 20.

Skatā no A-ZA.



Apbedījumu vieta pie Dreimaņu mājām, Ulbroka, Stopiņu novads.

Foto Nr. IMG_8920

Balsta 01 006 būvbedres kopskats arheoloģiskās izpētes darbu procesā, foto priekšplānā kreisajā pusē atsegts kaps Nr. 16, labajā – kaps Nr. 21. Skatā no ZA.



*Apbedījumu vieta pie
Dreimaņu mājām, Ulbroka,
Stopiņu novads.*

Foto Nr. IMG_8922

Kaps Nr. 21. Skatā no A.

PIELIKUMS

20.03.2020.

Stopiņu novads, ~80 m uz DA no Dreimaņiem

Augstsprieguma elektrolīnijas balsta pamatnes izbūves laikā atsegtie apbedījumi.

Savrupatradumi (kaulu fragmenti, pogas, krustiņš), pārjauktajā un no pamatņu būvbedrēm izbērtajā zemē.

Iespējams, 18. gs. sākuma Krievijas armijas gvardes vienību karavīru apbedījumi (analoģija ar 2005. gadā konstatētajiem apbedījumiem pie t. s. "Eganovas karjera", kas atrodas ~ 120 m uz ZAA no 2020. g. atradumu vietas).

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960030708

Īpašums "Jaundreimaņi" ar kadastra Nr.80960030707 (pašvaldības zeme)


- 1) krāsainā metāla krustiņš ar uzrakstiem senslāvu rakstībā (1 gab.);
- 2) krāsainā metāla formas tērpa pogas, Ø 3 cm (19 gab.)
- 3) krāsainā metāla formas tērpa poga Ø 1,8 cm (1 gab.)
- 4) akmens (krama?) lauska (1 gab.)

A. Āboltiņš



Vēl neskarti apbedījumi konstatēti ~ 0,7 m dziļumā no augsnes virskārtas





(A)

